

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

Anunt de participare publicat in data de 07.09.2026:

- ✓ pe Website-ul companiei: <https://gadoviaenergy.ro>, sectiunea „Anunturi & Achizitii Competitive”, la anuntul corespunzator prezentei proceduri, respectiv „Ciolpani”;
- ✓ in Ziarul cotidian national: OBSERVATORUL ZILEI
(<https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-presa-gadovia-energy-s-r-l/>).

Urmare a solicitarilor de clarificari si modificari primite, cu privire la procedura competitiva de atribuire a contractului de furnizare / livrare **„REALIZARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, FURNIZARE ECHIPAMENTE ELECTRICE SPECIFICE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) CIOLPANI”**, pentru proiectul **„CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, CASA POARTA, RACORD LA SEN – CEF CIOLPANI”**, **Cod SMIS: 328100** finantat prin contractul de finantare Nr. 1395/02.12.2025, formulam urmatoarele raspunsuri:

I. PARTEA I - CLARIFICARI

➤ Clarificarea nr.1:

„Rețele de apa existente si hidranti:

Avand in vedere ca in timpul vizitei au fost identificate conducte de apa aferente fostei pepiniere, iar reprezentantul Beneficiarului a mentionat existenta unor hidranti care nu au putut fi localizati, va rugam sa puneti la dispozitie, daca exista, planul/releveul actualizat al retelelor de apa existente pe amplasament, cu indicarea traseelor conductelor, pozitiei hidrantilor, adancimilor si eventualelor zone de protectie. Totodata, va rugam sa precizati daca aceste instalatii sunt functionale si trebuie

mentinute in exploatare si daca eventualele lucrari de deviere, relocare sau dezafectare necesare pentru realizarea CEF intra in obiectul contractului.”

Raspuns:

Nu dispunem de un planul/releveul actualizat al rețelilor de apă existente pe amplasament.

Mentionam ca rețelele identificate pe teren nu sunt publice, sunt private ale Beneficiarului.

Instalațiile în discuție sunt functionale, însă nu trebuie menținute în exploatare.

Confirmam ca lucrările aferente de dezafectare a părților vizibile ale acestor rețele, necesare pentru realizarea CEF, intra în obiectul contractului, intra în categoria lucrărilor de pregătire a amplasamentului menționate în Caietul de sarcini.

➤ **Clarificarea nr.2:**

„Taluzurile existente:

In cadrul vizitei de amplasament s-a menționat necesitatea acoperirii taluzurilor existente. Va rugăm să confirmați dacă aceasta reprezintă o cerință obligatorie în sarcina viitorului Contractant și să precizați ce presupune concret această intervenție: nivelarea/reprofilarea terenului, umplerea taluzurilor, integrarea acestora în zona de amplasare a structurilor fotovoltaice sau o altă soluție constructivă. În cazul în care lucrarea este obligatorie, va rugăm să indicați zonele și cerințele tehnice care trebuie avute în vedere la ofertare.”

Raspuns:

Confirmam ca această activitate intra în categoria lucrărilor de pregătire a amplasamentului menționate în Caietul de sarcini și reprezintă o cerință obligatorie, în sarcina viitorului Contractant.

Referitor la zonele de taluz avute în vedere la ofertare:

- precizăm ca Ofertantul trebuie să țină cont de faptul ca zona de amplasare a parcului va respecta planul de situație (Anexa 7 la caietul de sarcini);
- dacă soluția propusă de Ofertant se extinde față de soluția prezentată în planul de situație, și se suprapune și peste a doua zonă de taluz (mai mică), atunci și aceasta din urmă va deveni obligatorie.

Soluție constructivă va fi stabilită de Ofertant în prima etapă a contractului, menționăm doar că în porțiunea de teren propusă pentru amplasarea parcului, terenul va fi adus în cotele proiectate, astfel încât investiția să poată să fie realizată.

➤ **Clarificarea nr.3:**

„Elemente existente pe amplasament:

Având în vedere elementele identificate pe amplasament, inclusiv plăci/platforme din beton provenite de la fostele construcții, containere și alte amenajări existente, vă rugăm să precizați care dintre acestea trebuie păstrate și protejate pe durata execuției și care urmează să fie demolate, dezafectate sau relocate. Pentru elementele care trebuie îndepărtate, vă rugăm să confirmați dacă lucrările aferente, inclusiv evacuarea și gestionarea materialelor rezultate, intra în sarcina Contractantului.

Totodată, vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților un plan topografic actualizat al amplasamentului, în care să fie evidențiate elementele/construcțiile/amenajările existente, cu indicarea celor care trebuie păstrate și protejate, respectiv a celor care urmează să fie demolate, dezafectate sau relocate.”

Răspuns:

Confirmăm faptul că lucrările aferente demolării, dezafectării sau relocării amenajărilor existente, inclusiv evacuarea și gestionarea materialelor rezultate, intra în sarcina Contractantului.

Lucrări estimate:

- amenajări existente care trebuie păstrate și protejate pe durata execuției: împrejmuirea și poarta;
- amenajări existente care trebuie relocate: cabina de la poarta, cele două containere de tip birou, cu tot cu racordurile la apă și energie, care sunt aparente;
- amenajări existente care trebuie demolate: platformele de beton ale fostelor sere și cele pe care sunt amplasate containerele.
- amenajări existente care trebuie dezafectate: hidranții și rețele vizibile care îi alimentează.

Planul topografic al amplasamentului, în format DWG, în care apar elementele, construcțiile, amenajările existente, este anexat prezentei (Anexa 2).

➤ **Clarificarea nr.4:**

„Vegetatia existenta:

Va rugam sa precizati daca, in vederea realizarii configuratiei CEF si a lucrarilor aferente, este permisa indepartarea vegetatiei si/sau a arborilor existenti pe amplasament si sa indicati eventualele zone care trebuie pastrate neafectate. In situatia in care sunt necesare lucrari de defrisare, toaletare sau indepartare a vegetatiei, va rugam sa precizati daca acestea si eventualele avize/autorizatii necesare intra in sarcina Contractantului sau vor fi asigurate de Beneficiar.

Totodata, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor un plan actualizat al amplasamentului, in care sa fie evidentiata zonele cu vegetatie si arbori care trebuie pastrate neafectate, respectiv zonele in care este permisa indepartarea, toaletarea sau defrisarea vegetatiei pentru realizarea lucrarilor.”

Raspuns:

Ofertantul trebuie sa tina cont de faptul ca zona de amplasare a parcului va respecta planul de situatie (Anexa 7 la caietul de sarcini).

Astfel, este permisa indepartarea vegetatiei si/sau a arborilor existenti doar in portiunea de teren propusa pentru amplasarea parcului.

Confirmam faptul ca lucrarile de defrisare, toaletare sau indepartare a vegetatiei intra in sarcina Contractantului.

Obtinerea de avize/autorizatii pentru lucrarile de defrisare, toaletare sau indepartare a vegetatiei nu este necesara, atat timp cat se pastreaza planul de situatie aferent DTAC.

➤ **Clarificarea nr.5:**

„Statutul documentatiei DTAC si configuratia CEF:

In cadrul vizitei de amplasament s-a precizat ca documentatia DTAC aferenta arhitecturii a avut rolul de a demonstra capacitatea maxima instalabila pe amplasament, respectiv aproximativ 10,9 MWp. Avand in vedere ca prin Caietul de sarcini se solicita realizarea unei CEF cu puterea instalata in panouri de 9 MWp $\pm 2,5\%$, va rugam sa confirmati ca amplasarea si configuratia panourilor din DTAC au caracter orientativ, ofertantul avand posibilitatea de a optimiza layout-ul in cadrul Proiectului Tehnic, cu respectarea parametrilor, indicatorilor si conditiilor din

4

autorizatia de construire. In cazul in care solutia rezultata necesita actualizarea/modificarea documentatiei autorizate, va rugam sa precizati responsabilitatea privind elaborarea si obtinerea documentelor necesare.”

Raspuns:

Ofertantul trebuie sa tina cont de faptul ca zona de amplasare a parcului va respecta planul de situatie (Anexa 7 la caietul de sarcini).

Pozitionarea si configuratia panourilor din DTAC este orientativa.

Ofertantul are posibilitatea de a optimiza layout-ul in cadrul Proiectului Tehnic, cu respectarea parametrilor, indicatorilor si conditiilor din autorizatia de construire, dar cu pastrarea orientarii EST-VEST solicitata in cap. 2.6 din Caietul de sarcini, linia 2.3.3 din tabelul de specificatii tehnice minime.

Responsabilitatea actualizarii/modificarii documentatiei autorizate, daca vor surveni modificari care afecteaza regimul tehnic al Autorizatiei de Construire (P.O.T.), revine Beneficiarului, si se va realiza la finalul executiei, in baza Cartii tehnice a constructiei/centralei aferenta lucrarilor executate.

Mentionam ca puterea centralei in curent continuu nu afecteaza nici Autorizatia de Construire si nici Avizul Tehnic de Racordare.

➤ **Clarificarea nr.6:**

„Statia de emisie Tiganesti:

Avand in vedere existenta in vecinatatea amplasamentului a Statiei de emisie Tiganesti, va rugam sa precizati daca exista avize, studii, zone de protectie/siguranta, restrictii privind compatibilitatea electromagnetica sau alte conditionari tehnice aferente acestora care trebuie respectate la proiectarea si realizarea CEF. In caz afirmativ, va rugam sa puneti la dispozitie documentatiile si conditiile aplicabile.”

Raspuns:

Anexam avizul de la Societatea Nationala de Radiocomunicatii, impreuna cu restul avizelor si acordurilor emise pentru investitie, necesare la obtinerea Autorizatiei de Construire (Anexa 1).

Suplimentar, antreprenorul are obligatia masuratorilor de compatibilitate electromagnetica si implementarea masurilor de protectie pentru centrala electrica fotovoltaica si sistemul

de stocare aferent impotriva poluarii radio/electromagnetice (custi metalice pentru invertoare, legaturi la pamant, etc.), conform standardelor IEC 62920/2017 si A1/2021.

➤ **Clarificarea nr.7:**

„In raport cu prevederile pct. 1.6.5 din Caietul de sarcini privind semnarea electronica, arhivarea si transmiterea ofertei, precum si comunicarea parolei, va rugam sa confirmati urmatoarele:

a) Este suficienta aplicarea semnaturii electronice calificate la nivelul fiecarui fisier PDF integral, fara a fi necesara semnarea electronica distincta a fiecarei pagini?

b) Fisele tehnice emise de producatori pot fi incluse, fara modificarea continutului, ca anexe intr-un document PDF consolidat, semnat electronic calificat de reprezentantul legal/imputernicitul ofertantului, fara aplicarea separata a semnaturii ofertantului pe fiecare fisa tehnica sau pagina?

c) In situatia in care dimensiunea totala a ofertei depaseste limita tehnica admisa de serviciul de e-mail, este permisa impartirea acesteia in mai multe volume- arhive numerotate si transmiterea lor prin unul sau mai multe mesaje succesive, expediate integral inainte de termenul-limita, fara ca acestea sa fie considerate oferte distincte?

d) Va rugam sa confirmati ca Beneficiarul va transmite ofertantului, fara intarziere, o confirmare de primire e-mail-ului/e-mail-urilor prin care sunt transmise oferta si parola.

e) Va rugam sa confirmati ca oferta nu va fi respinsa, iar ofertantul nu va fi descalificat in situatia in care mesajul continand arhiva sau parola a fost expediat la adresa corecta in termenul stabilit, dar a fost receptionat cu intarziere din cauze tehnice neimputabile ofertantului, precum intarzieri ale serverelor de e-mail sau ale infrastructurii de comunicatii, cu conditia prezentarii dovezii expedierii si a informatiilor tehnice aferente mesajului.”

Raspuns :

7. a) Nu este necesara semnarea electronica distincta a fiecarei pagini din oferta depusa.

In cazul documentelor solicitate prin Caietul de sarcini, fiecare document sau formular enumerat se va regasi intr-un fisier PDF separat, avand o denumire relevanta, si va fi semnat

electronic cu semnatura electronica calificata de catre reprezentantul legal/imputernicitul ofertantului.

In cazul formularelor cu anexe, acestea pot fi prezentate intr-un singur fisier PDF, cu aplicarea semnaturii electronice calificate conform cerintelor documentatiei de atribuire.

7. b) Fisele tehnice emise de producatori pot fi comasate intr-un singur fisier PDF consolidat, fara modificarea continutului acestora.

In acest caz, este suficienta aplicarea semnaturii electronice calificate de catre reprezentantul legal/imputernicitul ofertantului la nivelul fisierului PDF consolidat, fara a fi necesara aplicarea distincta a semnaturii pe fiecare fisa tehnica sau pe fiecare pagina.

7. c) Este permisa impartirea ofertei in mai multe arhive numerotate, in situatia in care dimensiunea totala a fisierelor depaseste limita tehnica admisa pentru transmitere/atasare prin e-mail.

Arhivele numerotate pot fi transmise prin mai multe e-mailuri succesive, cu conditia ca toate acestea sa fie expediate inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Primul e-mail va contine mentiunea prevazuta in Caietul de sarcini pentru transmiterea ofertei in cadrul procedurii competitive de achizitie, iar e-mailurile ulterioare vor face referire la acesta si vor indica faptul ca reprezinta continuarea transmiterii aceleiasi oferte.

In aceasta situatie, arhivele numerotate nu vor fi considerate oferte distincte, ci parti componente ale aceleiasi oferte. Arhivele pot fi protejate cu aceeasi parola.

7. d) Beneficiarul poate transmite o confirmare de primire a e-mailului/e-mailurilor prin care este transmisa oferta, respectiv a mesajului prin care este comunicata parola, din care sa rezulte data si ora receptionarii.

7. e) Nu se confirma. Cunosrand termenele si intervalele stabilite prin documentatia de atribuire pentru depunerea ofertei si comunicarea parolei, ofertantul trebuie sa ia toate masurile necesare in vederea transmiterii acestora in termenele comunicate.

Parola se va transmite in conformitate cu prevederile pct. 1.6.5 din Caietul de sarcini, in data si in intervalul comunicat, la adresa de e-mail indicata in documentatia de atribuire. Se va urmări websiteul beneficiarului, pentru informatii actualizate privind datele de depunere si deschidere a ofertelor.

➤ **Clarificarea nr.8:**

„Sistemul SCADA / telecontrol, echiparea punctului de conexiune si delimitarea fata de instalatia de racordare:

Din documentatia de atribuire rezulta ca in sarcina Contractantului intra realizarea sistemului SCADA DMS si asigurarea interfetei de telecontrol cu operatorul de distributie.

Avizul tehnic de racordare nr. 11004129/10.10.2023 pus la dispozitie a fost emis pentru o putere instalata in panouri de 7.425 kWp, fara sistem de stocare, cu echipamente nominalizate in cuprinsul avizului (invertoare HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 si 13.500 panouri LONGI LR5-72HPH 530-550). Caietul de sarcini solicita o configuratie diferita: cca. 9 MWp in panouri si un sistem de stocare de cca. 15 MWh. Prin urmare, cerintele operatorului de distributie privind telecontrolul, protectiile de interfata si automatica de limitare operationala urmeaza a fi restabilite prin avizul actualizat, care nu este emis la data depunerii ofertelor.

Totodata, avizul existent include echipamentele de integrare a punctului de conexiune in sistemul de telecontrol E.D.M. (RGDAT, UP 2020 LITE, baterii de acumulatori, TSA, router rugged 4G, switch-uri rugged, dulapul pentru echipamente de telecomunicatii, patch-panel FO) in categoria lucrarilor executate pe tariful de racordare, iar punctul de delimitare este stabilit la papucii cablului de plecare din celula de masura din compartimentul de racordare catre compartimentul utilizatorului.

Va rugam sa precizati:

- a) daca furnizarea, montajul si configurarea echipamentelor de telecontrol din punctul de conexiune, precum si integrarea in sistemul de telecontrol al operatorului de distributie, sunt excluse din obiectul prezentei proceduri, fiind realizate pe tariful de racordare de catre executantul instalatiei de racordare;*
- b) care este delimitarea exacta a furniturii Contractantului la interfata cu instalatia de racordare: traductoarele P, Q, f, U, sirul de cleme, cablul ecranat pana la UP 2020 LITE si cablajul de la contactele auxiliare ale intrerupatoarelor — confirmati ca acestea raman in sarcina Contractantului si precizati cum se asigura accesul pentru montaj si probe intr-o anvelopa realizata si receptionata in cadrul altui contract;*
- c) daca stadiul actual al proiectului permite punerea la dispozitie a contractului de racordare incheiat cu operatorul de distributie si a schemei monofilare avizate in CTE a punctului de conexiune, documente fara de care lista de semnale si volumul de lucrari la interfata nu pot fi ofertate ferm;*

- d) *daca celulele de linie si celulele de masura aferente instalatiei de stocare, impreuna cu transformatoarele de curent si de tensiune aferente, sunt prevazute in echiparea punctului de conexiune sau intra in obiectul prezentei proceduri; avizul existent prevede pentru fiecare sectie o celula de masurare „UTM” echipata cu doua transformatoare de curent 400/5 A si doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, dimensionate pentru configuratia initiala, fara stocare;*
- e) *modul in care se realizeaza separarea masurii intre energia exportata din instalatia fotovoltaica si cea exportata din sistemul de stocare, respectiv cine asigura echipamentele necesare acestei separari;*
- f) *responsabilitatea privind proiectarea sistemului de automatizare pentru limitarea operationala a puterii produse, conform Ord. ANRE 81/2022 si solutiei din avizul tehnic de racordare (PLC, server SCADA, RTU, routere, switch-uri, UPS, rack industrial, HMI, dulap metalic), precum si corelarea acesteia cu puterea instalata actualizata si cu lucrarile de intarire in derulare; in cazul in care prin ATR vor aparea lucrari sau echipamente neprevazute se poate suplimenta oferta?*
- g) *responsabilitatea privind elaborarea si avizarea la CNTEE Transelectrica S.A. a proiectului tehnic de integrare in sistemul EMS-SCADA al DEN, avizare de care depinde, conform avizului tehnic de racordare, inceperea probelor de punere in functiune.”*

Raspuns:

Obiectul prezentei proceduri este delimitat de obiectul contractului distinct aferent instalatiei de racordare. Potrivit cap. 2.4 si 2.7 din Caietul de sarcini, responsabilitatea Contractantului se limiteaza la instalatiile, echipamentele, sistemele de control, comunicatiile si cablurile care fac parte din instalatia aferenta parcului electric mixt si se afla in **interiorul limitei contractuale a amplasamentului (respectiv imprejmuire teren)**. Lucrarile, echipamentele si comunicatiile aferente instalatiei de racordare situate dincolo de aceasta limita nu fac obiectul prezentei proceduri.

ATR nr. 11004129/10.10.2023 si Contractul de racordare anexate caietului de sarcini reflecta configuratia de racordare disponibila la data initierii procedurii. Ofertantii vor avea in vedere ca acestea urmeaza sa fie actualizate pentru integrarea BESS, in conditiile prevazute in Caietul de sarcini.

8.a) Se confirma ca furnizarea, montarea si configurarea echipamentelor aferente integrarii punctului de conexiune in sistemul de telecontrol al Operatorului de Distributie, nu fac obiectul prezentei proceduri EPC, in masura in care acestea apartin instalatiei de racordare.

Contractantul prezentei proceduri va realiza insa sistemul de monitorizare, comanda si achizitie de date SCADA, sistemul de management energetic EMS si sistemul de control al centralei PPC, inclusiv interfetele, protocoalele, semnalele si configurarile necesare pentru integrarea ulterioara cu sistemele operatorului, in limitele contractuale stabilite.

8.b) Nu se solicita Contractantului EPC executarea de lucrari sau montarea de echipamente in punctul de conexiune/anvelopa aferenta instalatiei de racordare, daca acestea sunt situate dincolo de limita contractuala a amplasamentului. Contractantul va asigura, pe partea instalatiei care face obiectul contractului sau, toate masurile, semnalele, iesirile, sirurile de cleme, protocoalele si interfetele necesare functionarii si integrarii parcului electric. Lucrarile fizice in punctul de conexiune si continuarea interfetei catre echipamentele operatorului vor reveni executantului instalatiei de racordare. Beneficiarul va asigura accesul necesar pentru verificarile si probele comune de interfata. Participarea Contractantului EPC la aceste verificari nu presupune preluarea lucrarilor aferente instalatiei de racordare, dar va ține cont de faptul că la transformarea CEF in CEM trebuie aduse informații separate de la CEF si de la IS privind puterile P, Q.

8.c) Contractul de racordare incheiat cu operatorul de distributie RER SA se regaseste in Anexa 9 la Caietul de sarcini. **Schema monofilare avizata in CTE** a punctului de conexiune, impreuna cu **avizul CTE** se regasesc anexate la prezenta (in Anexa 4). Anexam si o versiune in lucru a Schemei monofilare intocmita pentru actualizarea studiului de solutie, respectiv pentru actualizarea ATR parc (in Anexa 5).

8.d) Echipamentele / celulele situate in punctul de conexiune si care fac parte din instalatia de racordare nu intra in prezenta procedura. Celulele de medie tensiune, masura, protectie si transformare necesare in interiorul parcului pentru conectarea si functionarea BESS in cadrul parcului electric fac parte din obiectul EPC, in masura necesara realizarii unei instalatii complete si functionale. Contractantul trebuie să aibă în vedere că pentru instalația de stocare se va realiza un racord separat din instalatia de utilizare, de preferat direct din PC compartiment utilizator, care va fi prevăzut cu măsură seprată.

8.e) Contractantul va asigura masurarea si monitorizarea distincta, la nivelul instalatiei interne, a fluxurilor energetice aferente CEF si BESS, astfel incat sistemele EMS/PPC/SCADA sa poata determina distinct cel putin productia CEF si energia de incarcare/descarcare a BESS. Echipamentele de masurare pentru decontare si cele apartinand instalatiei de racordare/punctului de conexiune vor fi realizate in conformitate cu solutia finala aprobata de Operatorul de Retea si nu intra in prezenta procedura daca sunt situate in instalatia de racordare.

8.f) În obiectul EPC intra funcțiile și echipamentele locale necesare automatizării de limitare, în măsura în care acestea sunt integrate în SCADA/PPC/EMS și se află în interiorul limitei contractuale, inclusiv RTU-ul local, dacă este cazul. Echipamentele și lucrările din stațiile OD/OTS și comunicațiile externe sunt excluse.

În ceea ce privește eventualele cerințe rezultate din ATR actualizat, nu orice modificare a ATR va conduce automat la suplimentarea pretului. Cerințele care puteau fi anticipate în mod rezonabil din Caietul de sarcini, ATR existent și reglementările aplicabile se consideră incluse în oferta. Numai cerințele noi, substanțiale și neanticipabile în mod rezonabil, care generează echipamente, lucrări sau funcționalități suplimentare față de obiectul contractat, vor putea fi analizate potrivit mecanismului contractual aplicabil modificărilor.

8.g) Contractantul EPC va elabora și va furniza documentația tehnică aferentă propriilor echipamente și sisteme, necesară integrării parcului electric, și va asigura suportul tehnic necesar. Acesta va fi responsabil de procesul de verificare, configurare, avizare și testare a interfețelor, de efectuarea tuturor testelor A3, precum și de **demersurile pentru obținerea** Notificării de Punere sub Tensiune (NPT). Totodată, Contractantul EPC va răspunde de demersurile formale de avizare și de coordonarea cu CNTEE Transelectrica / Operatorul de Rețea, beneficiind de suportul tehnic al executantului instalației de racordare, dacă este cazul.

➤ **Clarificarea nr.9:**

„Monitorizarea calitatii energiei electrice si analizoarele:

Avizul tehnic de racordare nr. 11004129/10.10.2023 prevede dotarea centralei cu analizoare de calitate a energiei electrice de clasa A, cu certificat PSL, conform standardelor în vigoare la data punerii în funcțiune și cu posibilitate de upgradare la standardele ulterioare, montate și asigurate de beneficiar, monitorizarea urmând a fi permanentă. Se prevede, de asemenea, integrarea analizorului în sistemul de monitorizare a calitatii energiei electrice al operatorului și integrarea contorului în sistemul AMR, pe o cale de comunicație comercială (CIT LAN) distinctă de rețeaua de comunicație de proces (PIT LAN).

Va rugăm să precizați:

a) dacă furnizarea, montajul, configurarea și integrarea analizoarelor de calitate a energiei electrice intra în obiectul prezentei proceduri sau sunt asigurate direct de Beneficiar, astfel cum rezulta din formularea avizului tehnic de racordare;

b) numărul și amplasarea analizatoarelor avute în vedere: pe fiecare secție de bare din punctul de conexiune, la interfața cu instalația de stocare, sau într-o altă configurație; menționăm că raportarea distinctă a energiei exportate din instalația fotovoltaică față de cea exportată din sistemul de stocare presupune, în mod uzual, un punct de măsură suplimentar dedicat instalației de stocare;

c) modul de preluare a semnalelor de măsură pentru analizoare: prin transformatoarele de curent și de tensiune ale grupului de măsurare al operatorului (inseriere din contor, respectiv transformatoare cu două înfășurări secundare) sau prin celule de măsură distincte, aparținând utilizatorului; soluția influențează direct configurația celulelor din punctul de conexiune, care face obiectul altui contract;

d) cine asigură infrastructura de comunicație pentru cele două cai distincte prevăzute prin avizul tehnic de racordare — legătura analizatoarelor către sistemul de monitorizare a calității energiei al operatorului și legătura contorului către sistemul AMR — inclusiv racordul de fibră optică, echipamentele de comunicație și abonamentele aferente, precum și cine suportă costurile de operare ale acestora;

e) modul de tratare, în cadrul contractului, a obligațiilor care decurg din regimul de calitate impus prin avizul tehnic de racordare: măsurătorile de verificare a încadrării în limitele normate pentru flicker și armonici după punerea în funcțiune, precum și eventualele lucrări de încadrare în limite; avizul stabilește că acestea se realizează pe cheltuiela Beneficiarului, motiv pentru care vă rugăm să confirmați că acestea nu condiționează receptivitatea lucrărilor Contractantului.”

9.a) Analizările conform Avizului tehnic de racordare nr. 11004129/10.10.2023, se vor monta de către executantul punctului de conexiune, dar vor fi integrate în SCADA de către Contractant, cu suportul executantului punctului de conexiune.

9.b) Numărul final și distribuția se stabilește la faza de proiectare PTh, astfel încât să fie asigurate condițiile stipulate de operatorul de distribuție. În faza aceasta se va avea în vedere configurația cu un punct de măsură suplimentar, pentru instalația de stocare.

9.c) Prin intermediul TC-urilor și TT-urilor din instalația de utilizare.

9.d) Beneficiarul, cu sprijinul executantului lucrărilor de racordare.

9.e) Calitatea va fi monitorizata de catre analizoare, eventualele depasiri a limitelor admisibile vor fi rezolvate de furnizorul sistemelor de productie.

➤ **Clarificarea nr.10:**

„Conform cap. 2.2 din Caietul de sarcini, amplasamentul este deja imprejmuit, iluminat si supravegheat CCTV. Totodata, Contractantul raspunde pentru integritatea echipamentelor, materialelor si lucrarilor pana la semnarea fara obiectiuni a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In acest context, va rugam sa confirmati ca sistemele existente de iluminat si supraveghere CCTV vor fi mentinute in functiune pe intreaga perioada de executie si ca Executantul ii va fi acordat accesul necesar la sistemul CCTV, inclusiv la imaginile in timp real si/sau la inregistrările relevante, prin persoane nominalizate si cu respectarea procedurilor aplicabile.

De asemenea, va rugam sa precizati daca sistemul CCTV existent asigura acoperirea zonelor in care vor fi depozitate materialele si echipamentele si in care se vor executa lucrarile.”

Raspuns:

Confirmam ca sistemele existente de iluminat si supraveghere CCTV vor fi mentinute in functiune pe intreaga perioada de executie si ca Executantul ii va fi acordat accesul necesar.

Confirmam ca zonele in care vor fi depozitate materialele si echipamentele si in care se vor executa lucrarile sunt acoperite de sistemul CCTV existent. Totusi, analiza de risc, planul de paza aferent organizarii de santier, eventualele puncte CCTV suplimentare vor cadea in sarcina Contractantului, el fiind raspunzator pentru integritatea echipamentelor, materialelor si lucrarilor pana la semnarea fara obiectiuni a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Totodata, el va putea fi pus in legatura cu furnizorul de servicii de supraveghere, dispecerat si paza, iar daca va considera de cuviinta, va putea actualiza protocolul de paza.

➤ **Clarificarea nr.11:**

„Avand in vedere ca elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie este conditionata de parametri si cerintele stabilite prin ATR/documentatia de racordare actualizata pentru integrarea BESS, va rugam sa confirmati ca termenul de 60 de zile calendaristice pentru elaborarea si predarea PT + DE/DDE va incepe sa curga de la data punerii la dispozitia Contractantului, de catre Beneficiar, a ATR-ului si a documentatiei de racordare actualizate, complete si necesare elaborarii proiectului.

In cazul in care documentele respective sunt furnizate etapizat, va rugam sa confirmati ca termenul de 60 de zile va curge de la data la care este pusa la dispozitie documentatia completa necesara proiectarii, astfel incat Contractantul sa poata elabora solutia tehnica in conformitate cu conditiile de racordare aplicabile.”

Raspuns:

Nu se confirma solicitarea. Elaborarea PT + DE/DDE nu este conditionata de emiterea prealabila a ATR-ului actualizat. Proiectarea se va realiza pe baza documentatiei de achizitie, a ATR-ului si Contractului de racordare existente si a reglementarilor aplicabile, iar documentatia tehnica elaborata va putea sta la baza actualizarii ulterioare a ATR-ului pentru integrarea BESS.

Eventualele adaptari ale solutiei tehnice rezultate ulterior din documentatia de racordare actualizata vor fi implementate, dupa caz, prin NCS si conform mecanismului contractual aplicabil modificarilor, cu mentinerea in sarcina Contractantului a cerintelor care puteau fi anticipate in mod rezonabil la data ofertarii.

➤ Clarificarea nr.12:

„Planul topografic si documentatie in format editabil:

Planul topografic pus la dispozitie este din 2023, iar vizita a evidentiat elemente care nu sunt suficient definite pentru proiectare: conducte, hidranti, vegetatie, placi existente etc.

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor, daca sunt disponibile, planul topografic, planul de situatie/DTAC si planurile de utilitati in format editabil DWG/DXF, in sistem Stereo 70.

Totodata, va rugam sa precizati daca ridicarea topografica pusa la dispozitie reflecta situatia actuala a terenului sau daca realizarea unei noi ridicari topografice/relevee a utilitatilor existente intra in sarcina Contractantului.”

Raspuns:

Planul topografic in format editabil DWG/DXF il regasiti anexat la prezenta (Anexa 2). Acest plan reflecta situatia actuala a terenului. Confirmam ca realizarea unei noi ridicari topografice/relevee a utilitatilor existente, intra in sarcina Contractantului, daca acesta considera ca sunt necesare investigatii suplimentare, pentru inceperea proiectarii, corelat cu cap. 2.8 din Caietul de sarcini.

Planul de situatie / DTAC in format editabil DWG/DXF il regasiti anexat la prezenta (Anexa 3).

Referitor la placile de beton existente, care sunt evidentiata pe planul topografic, precum si a hidrantilor, conductelor si vegetatiei, lamuririle sunt cuprinse in raspunsurile la clarificarile 1 – 4.

➤ **Clarificarea nr.13:**

„Calculul disponibilitatii de minim 98,5%

Documentatia impune disponibilitate anuala de minimum 98,5%, cu maximum 1,5% indisponibilitate pentru mentenanta preventiva, iar modelul de contract include aceasta disponibilitate intre parametrii garantati.

Va rugam sa precizati metodologia contractuala de calcul si verificare a disponibilitatii anuale minime de 98,5%, inclusiv perioada de raportare, sistemul/sursa de date utilizata si perioadele care se exclud din calcul (indisponibilitati ale SEN, limitari impuse de operator, lipsa instalatiei de racordare, forta majora, interventii solicitate de Beneficiar etc.). Va rugam sa confirmati daca indicatorul se aplica exclusiv CEF sau ansamblului CEF + BESS.”

Raspuns:

In urma reanalizarii cerintei, Beneficiarul a constatat ca indicatorul privind disponibilitatea anuala minima de 98,5% nu este corelat cu obiectul prezentului contract EPC, care nu include servicii de operare si mentenanta anuala a parcului electric dupa receptie.

In consecinta, cerinta prevazuta la cap. 2.6, pozitia 1.4 – „Disponibilitatea anuala a centralei electrice fotovoltaice – minimum 98,5%” se elimina din documentatia de achizitie si nu va constitui parametru tehnic garantat sau conditie de conformitate a ofertelor.

Se elimina, in mod corespunzator, si eventualele referiri la acest indicator din Modelul de Contract.

Prezenta modificare va face obiectul unei erate la Caietul de sarcini.

➤ **Clarificarea nr.14:**

„Alimentarea electrica pentru organizarea de santier:

CS precizeaza ca amplasamentul dispune de racord la SEN pentru perioada lucrarilor, iar la vizita au fost identificate tablouri de servicii interne.

Va rugam sa precizati daca alimentarea electrica existenta si tablourile de servicii interne pot fi utilizate de viitorul Contractant pentru organizarea de santier, care este puterea disponibila si punctul de racordare.”

Raspuns

Confirmam ca viitorul Contractant poate utiliza alimentarea electrica existenta pentru pentru organizarea de santier.

Se ataseaza Anexa 6 - Certificatul de Racordare existent pentru aceasta locatie. In masura in care fata de tabloul electric existent la fata locului se mai impun si alte echipamente sau cabluri, acestea vor fi suportate de catre Contractant.

II. PARTEA II - PROPUNERI DE MODIFICARI ALE DRAFT-ULUI DE CONTRACT:

➤ **Propunerea nr. 1:**

„Art. 4.4 lit. g – transferul riscului dupa PVRTL

Art. 4.4 lit. g prevede ca raspunderea Contractantului pentru integritatea echipamentelor, materialelor si lucrarilor inceteaza la data semnarii fara obiectiuni a PVRTL.

Va rugam sa confirmati completarea art. 4.4 lit. g cu urmatoarea prevedere: „De la data semnarii fara obiectiuni a Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL), riscul pieirii fortuite, deteriorarii sau furtului echipamentelor, materialelor si lucrarilor, precum si obligatia asigurarii pazei parcului electric, trec in sarcina Beneficiarului, indiferent de data efectiva a punerii in functiune sau a finalizarii lucrarilor de racordare.”

Raspuns: Se accepta propunerea de completare. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr. 2:**

“Art. 4.4 lit. v – lucrari si costuri suplimentare

Art. 4.4 lit. v include in pretul ofertat inclusiv elementele, serviciile si lucrarile auxiliare care nu sunt individualizate expres, daca necesitatea acestora rezulta in mod rezonabil din documentatia de achizitie, conditiile cunoscute ale amplasamentului sau reglementarile aplicabile la data-limita de ofertare.

Va rugam sa confirmati completarea art. 4.4 lit. v in sensul ca nu vor fi considerate incluse in pretul ofertat lucrarile, echipamentele sau serviciile suplimentare generate ulterior datei-limita de depunere a ofertelor de:

- *modificari solicitate de Beneficiar;*
- *modificarea/actualizarea documentatiei de racordare sau a ATR;*
- *cerinte noi ale Operatorului de Retea sau ale autoritatilor;*
- *conditii ale amplasamentului care nu puteau fi identificate in mod rezonabil pe baza documentatiei puse la dispozitie ofertantilor.*

Va rugam sa confirmati ca asemenea situatii vor fi tratate ca lucrari suplimentare si vor face obiectul unui Act Aditional privind, dupa caz, pretul si termenul de executie.”

Raspuns: Se accepta partial propunerea de completare, dupa cum urmeaza:

Nu vor fi considerate incluse in pretul ofertat lucrarile, echipamentele sau serviciile suplimentare aparute ulterior datei-limita de depunere a ofertelor, si care rezulta din urmatoarele situatii, cu conditia ca acestea sa nu fi putut fi identificate sau anticipate in mod rezonabil la data ofertarii si sa nu fie determinate de o neconformitate, omisiune sau deficiente imputabila Contractantului:

- ***modificari solicitate ulterior de Beneficiar***, care modifica sau extind cerintele, parametrii, capacitatile ori configuratia investitiei fata de documentatia de achizitie, inclusiv suplimentarea capacitatilor CEF si/sau BESS, si care determina necesitatea unor echipamente, lucrari, servicii sau functionalitati suplimentare;
- ***modificarea sau actualizarea documentatiei de racordare si/sau a ATR***, in situatia in care documentatia actualizata introduce cerinte noi si substantiale, care nu puteau fi identificate sau anticipate in mod rezonabil la data-limita de depunere a ofertelor si

care determina necesitatea unor echipamente, lucrari, servicii sau functionalitati suplimentare fata de obiectul contractat;

Nu se vor considera suplimentare cerintele care privesc instalatiile si sistemele aflate in interiorul limitei contractuale si care puteau fi anticipate in mod rezonabil pe baza documentatiei de achizitie, a ATR si a documentatiei de racordare disponibile la data derularii procedurii, precum si a reglementarilor tehnice aplicabile la data-limita de depunere a ofertelor. Aceste cerinte se considera avute in vedere la elaborarea ofertei si a solutiei tehnice.

- ***modificari generate de cerinte noi ale Operatorului de Retea sau ale autoritatilor competente;***
- ***modificari generate de conditii fizice ale amplasamentului care nu erau cunoscute si nu puteau fi identificate in mod rezonabil pe baza documentatiei puse la dispozitie ofertantilor, avizelor si acordurilor puse la dispozitie, a vizitei desfasurate pe amplasamentul proiectului in etapa de ofertare (daca e cazul), si a raspunsurilor la clarificarile primite privind amplasamentul investitiei.***

Toate acestea de mai sus, vor putea determina o modificare a Contractului, privind, dupa caz, pretul si/sau termenul de executie, in masura in care Contractantul demonstreaza existenta situatiei respective, caracterul sau neprevizibil in mod rezonabil la data ofertarii, legatura directa cu costurile si/sau durata suplimentara solicitata si faptul ca aceasta nu este imputabila Contractantului.

*Orice asemenea modificare va fi analizata de Beneficiar si, in cazul acceptarii si daca sunt indeplinite conditiile contractuale si legale aplicabile, va fi formalizata prin **Act Additional anterior executarii lucrarilor sau serviciilor suplimentare**, cu exceptia situatiilor de urgenta justificate in mod corespunzator.*

Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr. 3:**

“Capitolul 5 – introducerea unui nou art. 5.2 privind prelungirea duratei contractului

Art. 5.1 stabileste durata contractului la 18 luni de la semnare, inclusiv pentru proiectare, executie si punere in functiune.

Va rugam sa confirmati introducerea unui nou art. 5.2, cu urmatorul continut: „In cazul in care executarea Contractului este intarziata din cauze neimputabile Furnizorului, inclusiv ca urmare a intarzierii lucrarilor de racordare, a furnizarii cu intarziere a documentelor sau informatiilor ce revin Beneficiarului, a unor cerinte suplimentare ale Operatorului de Retea ori a unor modificari solicitate de Beneficiar, durata Contractului si termenele afectate se vor prelungi corespunzator, fara aplicarea de penalitati Furnizorului.”

Raspuns: Se accepta propunerea de completare. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr. 4:**

“Art. 7.2 – ajustarea pretului in cazul prelungirilor neimputabile Furnizorului
Art. 7.2 prevede ca pretul este ferm pe toata durata contractului si nu poate fi ajustat. Va rugam sa confirmati modificarea art. 7.2 astfel incat caracterul ferm al pretului sa se aplice duratei contractuale initiale de 18 luni, iar in cazul prelungirii contractului din cauze neimputabile Furnizorului sa poata fi recunoscute, prin Act Aditional, costurile suplimentare generate de prelungire.
De asemenea, va rugam sa confirmati ca orice modificare a solutiei tehnice sau solicitare de lucrari/echipamente suplimentare fata de documentatia de achizitie si oferta acceptata va putea conduce la ajustarea corespunzatoare a pretului prin Act Aditional.”

Raspuns: Nu se aproba modificarea privind prelungirea termenului. Art. 4.4.lit v. a fost completat pentru a doua situatie mentionata.

Se completeaza art. 7.2 astfel: „exceptand situatiile mentionate la art. 4.4. lit. v., iar posibilele lucrari / servicii suplimentare vor face obiectul unui Act Aditional privind, dupa caz, pretul si/sau termenul de executie.”

Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.5:**

“Art. 8.3 – termen pentru verificarea situatiilor de plata

Va rugam sa confirmati completarea art. 8.3 prin stabilirea unui termen de maximum 5 zile lucratoare de la transmitere pentru verificarea si aprobarea sau formularea de observatii asupra situatiilor de plata de catre Beneficiar.

Totodata, va rugam sa analizati eliminarea conditiei potrivit careia fiecare situatie de plata trebuie sa reprezinte minimum 10% din valoarea contractului, astfel incat decontarea sa poata reflecta stadiul real al lucrarilor si echipamentelor livrate.”

Raspuns: Se accepta partial propunerea de completare, dupa cum urmeaza:

„8.3 Furnizorul va avea dreptul de a emite facturi in baza situatiilor de plata acceptate de Beneficiar, intocmite pentru echipamentele livrate in teren si/sau pentru lucrarile executate, pe baza documentelor justificative corespunzatoare, inclusiv avize de insotire a marfii, procese-verbale de predare-primire si situatii de lucrari. Beneficiarul va verifica si aproba / formula observatii asupra situatiilor de plata in termen de maximum 10 zile lucratoare de la receptionarea acestora. Fiecare situatie de plata va avea o valoare de minimum 10% din valoarea contractului.”

Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.6:**

„Art. 8.4 – termenul de plata

Va rugam sa confirmati posibilitatea modificarii art. 8.4, in sensul reducerii termenului de plata a facturilor de avans si intermediare la maximum 30 zile de la emiterea facturii, in baza situatiei de plata aprobate.”

Raspuns: Se accepta propunerea de modificare. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.7:**

“Art. 9.6 lit. (i) – garantia de returnare a avansului

Modelul prevede garantarea avansului de 20% exclusiv prin bilet la ordin avalizat de o persoana cu functie de conducere sau de un asociat al Furnizorului, agreeat de Beneficiar.

Va rugam sa confirmati modificarea art. 9.6 lit. (i), astfel incat garantia de returnare a avansului sa poata fi constituita, la alegerea Furnizorului, si prin:

- *scrisoare de garantie bancara;*

- *instrument de garantare emis de o societate de asigurare autorizata;*
- *alt instrument de garantare acceptat de Beneficiar,*
fara obligativitatea avalizarii personale de catre un administrator, persoana cu functie de conducere sau asociat al Furnizorului.”

Raspuns: Se accepta introducerea celor trei instrumente de garantare propuse, insa la categoria „alt instrument de garantare acceptat de Beneficiar” se accepta doar cu obligativitatea avalizarii personale de catre un administrator, persoana cu functie de conducere sau asociat al Furnizorului.

Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.8:**

“Art. 9.6 lit. (ii) – garantia de buna executie

Va rugam sa confirmati modificarea art. 9.6 lit. (ii) astfel incat restituirea garantiei de buna executie sa se realizeze etapizat:

- a) 70% din valoarea garantiei, in termen de maximum 10 zile de la semnarea fara obiectiuni a PVRTL;*
- b) 30% din valoarea garantiei, in termen de maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie a parcului electric in ansamblu + 30 zile calendaristice, cu conditia remedierii neconformitatilor imputabile Furnizorului.*

Totodata, va rugam sa confirmati ca procentul de 10% aferent garantiei de buna executie se raporteaza la valoarea Contractului fara TVA, in mod unitar in intregul articol.”

Raspuns: Se accepta partial propunerea de completare, dupa cum urmeaza:

Restituirea garantiei de buna executie se va realiza etapizat astfel:

- a) 50% din valoarea garantiei, in termen de maximum 10 zile de la expirarea primilor 2 ani din perioada minima de 5 ani de garantie a parcului electric in ansamblu, cu conditia indeplinirii obligatiilor contractuale si remedierii eventualelor neconformitati constatate, imputabile Furnizorului;
- b) 50% din valoarea garantiei, in termen de maximum 10 zile de la expirarea perioadei de minim 5 ani de garantie a parcului electric in ansamblu + 30 zile calendaristice, cu conditia indeplinirii obligatiilor contractuale si a remedierii

eventualelor neconformități constatate în perioada de garanție, care au fost cauzate din culpa exclusivă a Furnizorului.

Confirmăm că procentul de 10% aferent garanției de bună execuție se raportează la valoarea Contractului fără TVA.

➤ **Propunerea nr.9:**

“Art. 10.3 – dreptul Furnizorului de suspendare în caz de neplata

Art. 10.3 permite Furnizorului să sisteze „livrarea produselor” în caz de neplata.

Vă rugăm să confirmați modificarea art. 10.3 astfel încât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către Beneficiar, Furnizorul să poată suspenda nu numai livrarea produselor, ci și serviciile de proiectare, lucrările de execuție, montaj, instalare, testare și celelalte activități contractuale afectate de neplata, fără aplicarea de penalități Furnizorului pentru perioada suspendării”

Răspuns: Se acceptă propunerea de completare. Se reatasează MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.10:**

“Art. 11.1 – penalitățile aplicabile Furnizorului

Vă rugăm să confirmați modificarea art. 11.1 astfel încât penalitățile să fie aplicabile exclusiv întârzierilor imputabile Furnizorului, să fie calculate asupra valorii obligației sau părții de contract afectate de întârziere, iar valoarea totală cumulată a penalităților să nu depășească 5% din valoarea fără TVA a obligației sau părții de contract afectate de întârziere.”

Răspuns: Se acceptă parțial propunerea de completare, după cum urmează:

„11.1 În cazul în care, din vină sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, urmare a întârzierilor imputabile acestuia, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea obligației sau părții de contract afectate de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.”

Se reatasează MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.11:**

“Art. 11.3 – remedierea incalcarilor inainte de reziliere

Va rugam sa confirmati completarea art. 11.3 in sensul ca rezilierea va putea interveni numai dupa notificarea prealabila a partii in culpa si acordarea unui termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificarii pentru remedierea incalcarii constatate. In situatia in care remedierea necesita, in mod justificat, un termen mai mare, partea in culpa va incepe demersurile de remediere in interiorul termenului de 15 zile si va comunica celeilalte parti termenul estimat pentru finalizare.”

Raspuns: Se accepta partial propunerea de completare, dupa cum urmeaza:

„11.3 Nerespectarea, in mod culpabil si repetat, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract da dreptul Partii lezate sa notifice Partea in culpa si sa ii acorde un termen de 15 zile calendaristice pentru remediere. In cazuri justificate, termenul poate fi prelungit, cu acordul scris al Partii lezate, fara a depasi 30 de zile calendaristice pentru o singura remediere si 45 de zile calendaristice cumulat pe intreaga durata a Contractului. Nerespectarea termenelor acordate da dreptul Partii lezate sa considere Contractul reziliat si sa pretinda daune-interese.”

Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.12:**

“Art. 12.5, art. 12.8 si art. 12.9 – PIF dependent de racordare

Contractul prevede ca PIF se efectueaza dupa energizare, iar ulterior precizeaza expres ca punerea in functiune are loc dupa finalizarea lucrarilor de racordare. PVRPF conditioneaza inceputul garantiilor.

Va rugam sa confirmati completarea art. 12.5, 12.8 si 12.9 in sensul ca intarzierile privind energizarea, disponibilitatea instalatiei de racordare, efectuarea testelor de conformitate sau PIF, atunci cand nu sunt imputabile Furnizorului, nu vor reprezenta neindeplinire sau intarziere contractuala a Furnizorului si nu vor conduce la aplicarea de penalitati.”

Raspuns: Se confirma cele mentionate, in acest sens a fost completat art. 15.3 din modelul de contract, corelat cu propunerea 13 de mai jos. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.13:**

“Art. 15.3 – intarzieri neimputabile Furnizorului

Art. 15.3 prevede ca, daca Beneficiarul nu aproba prelungirea termenului, orice intarziere poate atrage penalitati.

Va rugam sa confirmati modificarea art. 15.3 dupa cum urmeaza: „Penalitatiile pentru intarziere se vor aplica exclusiv pentru intarzierile imputabile Furnizorului. Intarzierile generate de cauze neimputabile acestuia, inclusiv intarzierile Beneficiarului, ale Operatorului de Retea, indisponibilitatea instalatiei de racordare, modificarile solicitate ulterior sau cazurile de forta majora, vor conduce la prelungirea corespunzatoare a termenelor contractuale, fara aplicarea de penalitati Furnizorului.”

Raspuns: Se accepta propunerea de completare. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

➤ **Propunerea nr.14:**

“Art. 15.4 – incetarea contractului

Art. 15.4 face referire generica la o „incalcare semnificativa” a obligatiilor.

Va rugam sa confirmati completarea art. 15.4 cu obligatia notificarii prealabile a partii aflate in culpa si acordarea unui termen de remediere inainte de incetarea Contractului, cu exceptia situatiilor in care remedierea nu mai este posibila.”

Raspuns: Se accepta propunerea de completare, in corelare cu raspunsul la propunerea 11 de mai sus. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE / LIVRARE.

Beneficiar **GADOVIA ENEGY S.R.L.**

IGOR PRODAN